

Programa: 2025 m. „Pagrindinių geležinkelio kelių atnaujinimo programa“**Aprašymas**

Vykdant „Pagrindinių geležinkelio kelių atnaujinimo programą“ per 2025 m. planuojama suremontuoti 37,3 km geležinkelio kelio, tam sudarant rangos darbų sutartis. Įgyvendinus programą, bus sumažinamas defektnių kelių kiekis bendroje kelių infrastruktūroje ir užtikrintas jos efektyvus funkcionavimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2025 m.



Projekto vykdytojas: AB „LTG Infra“

Projekto pavadinimas: Pagrindinių geležinkelio kelių atnaujinimo programa

Projekto veiklos: 1. Projektų parengimas; 2. Rangos darbai; 3. Techninė priežiūra; 4. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Numatomas projektų atlikimo terminas: 2025 metai

Finansavimo šaltinis: Bendrovės lėšos

Projekto aprašymas***Situacija prieš programos įgyvendinimą***

Geležinkelio kelias – inžinerinis statinys, kurį sudaro žemės sankasa, viršutinė kelio konstrukcija (balasto sluoksnis, pabėgiai, bėgiai) ir kiti inžineriniai įrenginiai. Eksploatuojamų pagrindinių kelių vėžės plotis Lietuvos Respublikos teritorijoje yra 1520 mm (2225,80 km) ir 1435 mm (120,1 km) bei elektrifikuotų kelių – 152,40 km.

Blogos būklės kelių ruožuose identifikuoti susidėvėję tvirtinimo elementai, užterštas skaldos balastas, pažeista sankasa, didelės bėgių nuodylos. Dėl defektnių kelio elementų sumažėja stabilumas ir, atitinkamai, saugumas, ko pasėkoje geležinkelio kelio ruožuose atsiranda greičio ribojimų bei taip sumažinamas kelių pralaidumas.

Programos tikslai

Programos tikslai - organizuoti ir vykdyti geležinkelio kelių atnaujinimo programą atliekant rangos darbus taip mažinant blogos techninės būklės kelio ruožus, užtikrinant efektyvų viešosios infrastruktūros funkcionavimą bei sudaryti galimybes vežėjams nenutrūkstamai vežti krovinius ir keleivius geležinkelio transportu.

Siektinas rezultatas, km:

Eil. Nr.	Tarpstotis	Atkarpos ilgis, km	Kelias
1	Šiauliai - Kužiai	14,5	I kelias
2	Radviliškis - Šilėnai	8,89	I kelias
3	Pavenčiai - Raudėnai	13,94	I kelias
	VISO 2025 m.	37,33	

Remontuojami blogiausios būklės geležinkelio keliai. Remonto metu pakeičiama geležinkelio kelio viršutinė konstrukcija ar atskiros jos dalys bei pašalinami smulkūs laikančiųjų konstrukcijų defektai, atkuriami laikančiųjų konstrukcijų techniniai ir geometriniai parametrai.

Programos įgyvendinimo priemonės

Programos įgyvendinimas planuojamas 2025 metais. Šiuo metu visiems numatomiems remontuoti objektams yra pasirašytos rangos darbų sutartys bei dalyje jų vyksta darbai.