

Programa: „Atvykimo – išvykimo kelių ir kitų stoties kelių atnaujinimo programa“**Aprašymas**

Vykdamas „Atvykimo – išvykimo kelių ir kitų stoties kelių atnaujinimo programa“ per 2025 m. planuojama suremontuoti 3,78 km geležinkelio kelio (5 vnt. geležinkelio stočių kelių), tam parengiant projektinę dokumentaciją bei atlikti remonto darbus sudarant rangos darbų sutartis. Įgyvendinus programą, bus užtikrinamas saugus traukinių eismas, sąlygos nepertraukiamam traukinių eismui nustatytais greičiais ir sumažintos infrastruktūros priežiūros išlaidos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2025 m.



Projekto vykdytojas: AB „LTG Infra“

Projekto pavadinimas: Atvykimo – išvykimo kelių ir kitų stoties kelių atnaujinimo programa

Projekto veiklos: 1. Projektų parengimas; 2. Rangos darbai; 3. Techninė priežiūra; 4. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Numatomas projektų atlikimo terminas: 2025 metai

Finansavimo šaltinis: Bendrovės lėšos

Projekto aprašymas**Situacija prieš programos įgyvendinimą**

Geležinkelio kelias – inžinerinis statinys, kurį sudaro žemės sankasa, viršutinė kelio konstrukcija (balasto sluoksnis, pabėgiai, bėgiai) ir kiti inžineriniai įrenginiai. Bendras stočių kelių ilgis – 1912,04 km.

Blogos būklės stočių keliuose identifikuoti defektiniai pabėgiai, užterštas balastas, susidėvėję kelių metalinės dalys. Dėl defektinių kelio elementų sumažėja stabilumas ir, atitinkamai, saugumas, ko pasekoje geležinkelio keliuose atsiranda greičio ribojimų bei taip sumažinamas kelių pralaidumas.

Programos tikslai

Programos tikslai - organizuoti ir vykdyti stočių geležinkelio kelių atnaujinimo programą atliekant rangos darbus taip mažinant blogos techninės būklės geležinkelio stočių kelius, užtikrinant efektyvų viešosios infrastruktūros funkcionavimą, bei sudaryti galimybes vežėjams nenutrūkstamai vežti krovinius ir keleivius geležinkelio transportu.

Siekiamas rezultatas, km:

Eil. Nr.	Stoties pavadinimas	Kelio numeris	Stoties kelio atkarpos ilgis, km
2025 m.			
1.	Pravieniškių stotis	3	0,799
2.	Šilutės stotis	1	0,893
3.	Šilutės stotis	3	0,757
4.	Varėnos stotis	1	0,387
5.	Šeduvos stotis	3	0,944
Iš viso 2025 m.			3,78

Remontuojami blogiausios būklės stočių geležinkelio keliai. Remonto metu pakeičiama geležinkelio kelio viršutinė konstrukcija ar atskiros jos dalys bei pašalinami smulkūs laikančiųjų konstrukcijų defektai, atkuriami laikančiųjų konstrukcijų techniniai ir geometriniai parametrai.

Programos įgyvendinimo priemonės

Programos įgyvendinimas planuojamas 2025 metais. Šiuo metu yra pasirašytos rangos darbų sutartys, pasirašyti darbų vykdymo grafikai, vykdomi pasiruošimo darbai.